

Formularz Cenowy

Cena za (Etap I + Etap II + Etap III) wyniesie:

..... **zł netto**

..... zł brutto, z VAT 23%)

Etap I	• Zabudowa nowej rozdzielnicy głównej (RG) — centralny punkt zasilania całego ogrodu, z nowoczesnym układem pomiarowym • Zabudowa 39 wolnostojących szafek rozdzielczo-pomiarowych, każda obsługująca dwie sąsiednie działki - łącznie 78 indywidualnych liczników • Komplet zabezpieczeń elektrycznych chroniących każdą działkę osobno • Uziemienie rozdzielnicy głównej, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa	Cena netto	Cena brutto
Etap II	• Wykopanie rowów wzdłuż głównych alejek ogrodu i ułożenie kabli zasilających • Połączenie rozdzielnicy głównej z każdą z 39 szafek licznikowych • Wykonanie lokalnego uziemienia przy każdej szafce — dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa • Wykonanie pełnych pomiarów ochronnych oraz protokołów odbiorczych dla całej instalacji • Dokonanie niezbędnych i koniecznych formalności związanych z przebudową przyłącza w Tauron Dystrybucja S.A.	Cena netto	Cena brutto

Etap III	• Dostarczenie kabla Kabel YKY (miedziany) Zarządowi z przeznaczeniem do nieodpłatnego wydania Działkowcowi w celu własnej zabudowy przez poszczególnego Działkowca w ilości wyliczonej na podstawie odległości od szafki zabudowanej na alei do altany Działkowca • Po ułożeniu indywidualnie przez poszczególnego Działkowca kabla w rowie (niezasypanym) wpięcie kabla do szafki zabudowanej na alei • Wykonanie pełnego zestawu pomiarów bezpieczeństwa: test uziemienia, pomiar pętli zwarcia, pomiar izolacji kabla • Po pomyślnym wyniku pomiarów wydanie Działkowcowi pisemnego zezwolenia na zasypanie rowu i przekazanie protokół odbioru do Zarządu	Cena netto	Cena brutto